

Tárgy: Re: óvoda körüli járda árajánlat kérés_Zalahaláp

Feladó: Steinhardt Tamás <tamas.steinhardt@z-szabo-bau.hu>

Dátum: 2026. 05. 13. 16:19

Címzett: dr. Benkő Réka jegyző <korjegyzo@zalahalap.hu>, Szabó-Tóth Veronika (Z-Szabó-Bau) <veronika.szabo-toth@z-szabo-bau.hu>

CC: Igaz Sándor <polgarmester@zalahalap.hu>, Kinga Somogyi <somogyikingask@gmail.com>, Pfluger Alexa <penzugy1@zalahalap.hu>

Tisztelt Jegyző Asszony!

Mellékletben küldöm tárgyi projektre ajánlatunkat!

Az alábbiakat kérem vegyék figyelembe:

- a kiírásban nem szerepelt a meglévő átereszt átépítésének módja vagy megszüntethetősége. Ezt természetesen a projekt elnyerése esetén műszaki ellenőrrel egyeztetve elvégezzük.

- nem tartjuk indokoltnak, sem hatékonynak kavicságyba fektetett dréncső kivitelezését, az ebben az esetben funkciót nem lát el, a jövőben üzemeltetési problémát jelent, akadályozza a szakmailag megfelelő padka kiképzést. Ennek elhagyását javasoljuk funkció hiánya és költségmegtakarítás okán! Emellett ilyen drénrendszer esetén a kavicsot geotextillel javasolt elválasztani a talajtól, melyre szintén nincs utalás, tétel.

Kérem ajánlatunkat kezeljék valamilyen szinten a gyalogos átkelő melletti járda ajánlatával egy lapon. Kérdés esetén kérem keressenek bizalommal!

Bízva a pozitív elbírálásban!

--

Üdvözléssel és köszönettel:

Steinhardt Tamás

Ügyvezető igazgató

Z-SZABÓ-BAU és Társa Kft.

Logo

z-szabo-bau.hu

8318 Lesencetomaj

Külterület kültelek 0115/4. hrsz.

Levelezési cím: 8300 Tapolca, Pf. 70.

mobil: +36 70/421-5725

email: tamas.steinhardt@z-szabo-bau.hu

D&B

[Facebook icon](#) [Youtube icon](#)
[Instagram icon](#)

ISO

Fontos! Ezt az elektronikus levelet - beleértve az esetleges mellékleteit is - a levél feladója a címzettként megjelölt személynek szánta. Ha Ön nem címzettje a levélnek kérjük, haladéktalanul értesítse a feladót és a levelet törölje! Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az üzenet tartalmának nyilvánosságra hozatala, másolása, terjesztése a Z-SZABÓ-BAU és Társa Kft. engedélye nélkül szigorúan tilos.

ATTENTION: This email message (including any attachments) may be confidential and is intended solely for the use of the individual or entity to which it is addressed. If you have received it by mistake please notify the sender by return e-mail and delete this message immediately (including any attachments) from your system. You are hereby notified that any disclosure, reproduction, distribution or use of this message without the authority of Z-SZABÓ-BAU és Társa Kft is strictly prohibited and that no rights can be derived from such distribution.

2026. 05. 12. 11:32 keltezéssel, dr. Benkő Réka jegyző írta:

Tisztelt Steinhardt Tamás!

Legyen szíves árajánlatát megküldeni a Zalahaláp, Ady-Jókai utca, Óvoda körüli járda kivitelezése vonatkozásában.

--

Tisztelettel:

dr. Benkő Réka
jegyző

Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal

Telefonszám: +36 87 436-151 +36 87 413-233

Weboldal: <http://lesenceistvand.hu>, <http://zalahalap.hu>

Mellékletek:

Árajánlat_óvoda járda_05_13.pdf

596 KB

Zalahaláp Ady-Óvoda u. járda kialakítása

ssz	tétel	menny	m.e.	anyag egységár HUF	díj egységár HUF	ANYAG ÖSSZESEN HUF	DÍJ ÖSSZESEN HUF	ÖSSZESEN HUF
	ÚTÉPÍTÉSI MUNKÁK							
1.0	BONTÁSI- ÉS ÉPÍTÉSELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK							
	Aszfalt kopóréteg vágása országos közúton műgyémánt vágókoronggal kb. 4 cm vtg.-ban (4m)	4	m	3 750 Ft	4 480 Ft	15 000 Ft	17 920 Ft	32 920 Ft
	Aszfalt kötőréteg vágása országos közúton műgyémánt vágókoronggal kb. 5 cm vtg.-ban (4,5m)	4,5	m	3 750 Ft	4 480 Ft	16 875 Ft	20 160 Ft	37 035 Ft
	Aszfalt kopóréteg vágása helyi közúton műgyémánt vágókoronggal kb. 6 cm vtg.-ban (5,2m)	5,2	m	3 750 Ft	4 480 Ft	19 500 Ft	23 296 Ft	42 796 Ft
	Kiemelt és süllyesztett szegély bontása beton alapperendával országos közúton	4	fm		2 887 Ft	0 Ft	11 548 Ft	11 548 Ft
2.0	ALÉPÍTMÉNYI MUNKÁK							
	Növénymaradványos, humuszos fedőréteg leszedése átlag 10 cm vtg.-ban, ideiglenes deponálással (236,25+175)m2x0,1	41,2	m ³		5 500 Ft	0 Ft	226 600 Ft	226 600 Ft
	Járdatükör kialakítása földkiemeléssel átlag 31 cm vtg.-ban (236,25m2x0,31)	73,3	m ³		5 500 Ft	0 Ft	403 150 Ft	403 150 Ft
	Kiemelt földanyag ideiglenes deponálása és elterítése a meglévő zöldfelületeken	73,3	m ³		6 500 Ft	0 Ft	476 450 Ft	476 450 Ft
	Úttűkőr tömörítés kis felületen Tr y≥92% tömörségi fokra (E2min=20 MN/m2) (236,25m2x0,03)	7,1	m ³		5 500 Ft	0 Ft	39 050 Ft	39 050 Ft
	Ckt alaprétg tömörítése Tr y≥96% tömörségi fokra (E2min=80 MN/m2)(236,25m2x0,12)	28,4	m ³		3 500 Ft	0 Ft	99 400 Ft	99 400 Ft
	Kiemelt szegély süllyesztés 100x30x15 cm e.gy. beton szegélyelemből, C20/25-32-F1 min. monolit beton alapperendával (süllyesztve: 4,0+4,8=8,8 m)	8,8	fm	3 000 Ft	6 500 Ft	26 400 Ft	57 200 Ft	83 600 Ft
	Kerti szegély építése 100x25x5 cm e.gy. beton szegélyelemből, C20/25-32-F1 min. monolit beton alapperendával (160x2)m	320	fm	1 100 Ft	2 200 Ft	352 000 Ft	704 000 Ft	1 056 000 Ft
3.0	FELÉPÍTMÉNYI MUNKÁK							
	6 cm vtg. beton térkő kopóréteg készítése (236,25)	236,25	m ²	5 000 Ft	5 500 Ft	1 181 250 Ft	1 299 375 Ft	2 480 625 Ft
	Homok térkő besöpréshez (236,25 m2x0,03m)	30	zsák	3 200 Ft	3 500 Ft	96 000 Ft	105 000 Ft	201 000 Ft
	NZ 2/4 ágyazó rtg. (3 cmx236,25 m2)	7,1	m ³	37 783 Ft	14 500 Ft	268 259 Ft	102 950 Ft	371 209 Ft
	Ckt alaprétg készítése (12 cmx236,25 m2)+ 3x(3+5,2)x20 cm	36,597	m ³	18 500 Ft	10 000 Ft	677 045 Ft	365 970 Ft	1 043 015 Ft
	Fagyvédő rtg (15 cmx236,25m2)	35,5	m ³	9 000 Ft	12 000 Ft	319 500 Ft	426 000 Ft	745 500 Ft
	Bitumenes hézagkitöltő szalag ragasztása (hideg/meleg csatlakozás)	8,8	m	500 Ft	3 000 Ft	4 400 Ft	26 400 Ft	30 800 Ft
	Aszfalt kopórtg. készítése (4 cmx4 m x20 cm)	0,032	m ³	495 000 Ft	500 000 Ft	15 840 Ft	16 000 Ft	31 840 Ft
	Aszfalt kötőrtg. készítése (5 cmx5,2 m x20 cm)	0,052	m ³	495 000 Ft	500 000 Ft	25 740 Ft	26 000 Ft	51 740 Ft
	Padkarendezés kitermelt anyagból (175+35m)x20cm	42	m ³		3 500 Ft	0 Ft	147 000 Ft	147 000 Ft
4.0	VÍZELVEZETÉS							
	hossza	125	fm			0 Ft	0 Ft	0 Ft
	föld kiemelése (125x0,15x0,3)m	5,65	m ³		7 800 Ft	0 Ft	44 070 Ft	44 070 Ft
	kavics feltöltés	5,65	m ³	14 600 Ft	12 000 Ft	82 490 Ft	67 800 Ft	150 290 Ft
	szivárgó átm 10 cm	125	fm	1 200 Ft	1 100 Ft	150 000 Ft	137 500 Ft	287 500 Ft
	épület melletti vízszigetelés (dörken lemezzel) hossza	67,5	fm	1 371 Ft	2 500 Ft	92 543 Ft	168 750 Ft	261 293 Ft
	épület melletti vízszigetelés 1 m magassággal	67,5	m ²					
5.0	IDEIGLENES FORGALOMKORLÁTOZÁSI MUNKÁK							
	<i>lásd egyéb munka alatt</i>							
6.0	BEFEJEZŐ MUNKÁK							
	Eltávolított, ideiglenesen deponált növénymaradványos, humuszos földanyag elterítése helyben (236,25+175)m2x0,1	41,2	m ³		4 500 Ft	0 Ft	185 400 Ft	185 400 Ft
	Rendezett terepfelület füvesítése kézi fűmagvetéssel 30-50 g/m2 mennyiségben általános fűmagkeverékkel (kertészeti munkák)(236,25+175)m2	411,25	m ²	157 Ft	350 Ft	64 566 Ft	143 938 Ft	208 504 Ft
	Padka rendezése nagyszemcséjű murvával (140x0,6)m2x0,3	25,2	m ³	14 100 Ft	8 500 Ft	355 320 Ft	214 200 Ft	569 520 Ft
						0 Ft	0 Ft	0 Ft
7.0	EGYÉB MUNKÁK					0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Ideiglenes forgalomterelés (építés, bontás)	1	tétel		100 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
	Közmű szakfelügyelet	3	nap		25 000 Ft	0 Ft	75 000 Ft	75 000 Ft
	Útkezelői szakfelügyelet országos közúton	1	nap		25 000 Ft	0 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft
	Műszaki átadási dokumentáció összeállítása, megvalósulási terv és geodéziai bemérés készítése	1	tétel		300 000 Ft	0 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft
	Közüvilágítási hálózat felülvizsgálata	1	tétel		100 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
	Útépítési munkák (összesen):						nettó	9 917 854 Ft
							bruttó	12 595 675 Ft

