

Tárgy: Re: gyalogátkelőlőhely_Zalahaláp

Feladó: Steinhardt Tamás <tamas.steinhardt@z-szabo-bau.hu>

Dátum: 2026. 05. 13. 16:05

Címzett: dr. Benkő Réka jegyző <korjegyzo@zalahalap.hu>, Szabó-Tóth Veronika (Z-Szabó-Bau) <veronika.szabo-toth@z-szabo-bau.hu>

CC: Igaz Sándor <polgarmester@zalahalap.hu>, Kinga Somogyi <somogyikingask@gmail.com>, Pfluger Alexa <penzugy1@zalahalap.hu>

Tisztelt Jegyző Asszony!

Mellékletben küldöm tárgyi projektre ajánlatunkat!

Az alábbiakat kérem vegyék figyelembe:

- a kiírásban nem szerepelt akna szintbehelyezése. Ez egy komolyabb munka, közmű szakfelügyelet mellett, monolit beton alkalmazásával. Ezt nyilatkozunk, hogy a projekt elnyerése esetén ingyenesen elvégezzük!
- a közvilágítás rekonstrukcióját nem áraztuk, azt ha jól tudom más vállalkozó végzi
- a gyalogos átkelőlőhely felfestését és egyéb új táblák elhelyezését nem áraztuk, azt ha jól tudom más vállalkozó végzi

Kérem ajánlatunkat kezeljék valamilyen szinten az óvoda melletti járda ajánlatával egy lapon. Kérdés esetén kérem keressenek bizalommal!

Bízva a pozitív elbírálásban!

Üdvözlettel és köszönettel:

Steinhardt Tamás
Ügyvezető igazgató

Z-SZABÓ-BAU és Társa Kft.

Logo

z-szabo-bau.hu

8318 Lesencetomaj

Külterület kültelek 0115/4. hrsz.

Levelezési cím: 8300 Tapolca, Pf. 70.

mobil: +36 70/421-5725

email: tamas.steinhardt@z-szabo-bau.hu

[Facebook icon](#) [Youtube icon](#)
[Instagram icon](#)

D&B

ISO

Fontos! Ezt az elektronikus levelet - beleértve az esetleges mellékleteit is - a levél feladója a címzettként megjelölt személynek szánta. Ha Ön nem címzettje a levélnek kérjük, haladéktalanul értesítse a feladót és a levelet törölje! Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az üzenet tartalmának nyilvánosságra hozatala, másolása, terjesztése a Z-SZABÓ-BAU és Társa Kft. engedélye nélkül szigorúan tilos.

ATTENTION: This email message (including any attachments) may be confidential and is intended solely for the use of the individual or entity to which it is addressed. If you have received it by mistake please notify the sender by return e-mail and delete this message immediately (including any attachments) from your system. You are hereby notified that any disclosure, reproduction, distribution or use of this message without the authority of Z-SZABÓ-BAU és Társa Kft is strictly prohibited and that no rights can be derived from such distribution.

2026. 05. 12. 11:35 keltezéssel, dr. Benkő Réka jegyző írta:

Tisztelt Steinhardt Tamás!

Legyen szíves árajánlatát megküldeni a gyalogátkelőhely kivitelezése vonatkozásában.

Mellékletek:

Árajánlat_05_13.pdf

606 KB

Zalalaláp, járda és kijelölt gyalogos átkelőhely országos közúton

ssz	tétel	meny	m.e.	anyag egységár HUF	díj egységár HUF	ANYAG ÖSSZESEN HUF	DIJ ÖSSZESEN HUF	ÖSSZESEN HUF
	ÚTÉPÍTÉSI MUNKÁK							
1.0	BONTÁSI- ÉS ÉPÍTÉSELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK							
	Aszfalt kopóréteg vágása országos közúton műgyémánt vágókoronggal kb. 4 cm vtg.-ban (23,5m)	23,5	m	3 750 Ft	4 480 Ft	88 125 Ft	105 280 Ft	193 405 Ft
	Aszfalt kötőréteg vágása országos közúton műgyémánt vágókoronggal kb. 5 cm vtg.-ban (23,5m)	23,5	m	3 750 Ft	4 480 Ft	88 125 Ft	105 280 Ft	193 405 Ft
	Bontásból származó aszfalt, beton törmelék elszállítása engedéllyel rendelkező lerakóhelyre (23,5)×0,3×0,9	6,35	m ³	3 750 Ft	4 480 Ft	23 813 Ft	28 448 Ft	52 261 Ft
	Kiemelt és süllyesztett szegély bontása beton alapgerendával	29	fm	0 Ft	2 887 Ft	0 Ft	83 723 Ft	83 723 Ft
2.0	ALÉPÍTMÉNYI MUNKÁK							
	Növénymaradványos, humuszos fedőréteg leszedése átlag 10 cm vtg.-ban, ideiglenes deponálással (5,9+5,6+30,3+21,3)m2×0,1	6,31	m ³		5 500 Ft	0 Ft	34 705 Ft	34 705 Ft
	Úttükör kialakítása földkiemeléssel átlag 34 cm vtg.- ban (63,1m2×0,34)	21,5	m ³		5 500 Ft	0 Ft	118 250 Ft	118 250 Ft
	Kiemelt földanyag ideiglenes deponálása és elterítése a meglévő zöldfelületeken	21,5	m ³		6 500 Ft	0 Ft	139 750 Ft	139 750 Ft
	Úttükör tömörítés kis felületen Tr γ≥92% tömörségi fokra (E2min=20 MN/m2) (63,1m2×0,03)	1,9	m ³		5 500 Ft	0 Ft	10 450 Ft	10 450 Ft
	Ckt alaprég tömörítése Tr γ≥96% tömörségi fokra (E2min=80 MN/m2)(63,1m2×0,35)	22,1	m ³		3 500 Ft	0 Ft	77 350 Ft	77 350 Ft
	Kiemelt szegély építése 100x30x15 cm e.gy. beton szegélyelemből, C20/25-32-F1 min. monolit beton alapgerendával (süllyesztve: 3,0+3,0=6,0 m), (20 m)	26	fm	3 000 Ft	6 500 Ft	78 000 Ft	169 000 Ft	247 000 Ft
	Kerti szegély építése 100x25x5 cm e.gy. beton szegélyelemből, C20/25-32-F1 min. monolit beton alapgerendával (14+22)	36	fm	1 100 Ft	2 200 Ft	39 600 Ft	79 200 Ft	118 800 Ft
3.0	FELÉPÍTMÉNYI MUNKÁK							
	6 cm vtg. beton térkő kopóréteg készítése (31+21,5+3,5+4+6)	66	m ²	5 000 Ft	5 500 Ft	330 000 Ft	363 000 Ft	693 000 Ft
	Taktilis betonelemek 30x30 cm (24+27)	51	db	625 Ft	1 500 Ft	31 875 Ft	76 500 Ft	108 375 Ft
	Homok térkő besöpréshez (66 m2×3m)	9	zsák	3 200 Ft	3 500 Ft	28 800 Ft	31 500 Ft	60 300 Ft
	NZ 4/8 ágyazó rtg. (3 cm×66 m2)	2	m ³	37 783 Ft	14 500 Ft	75 566 Ft	29 000 Ft	104 566 Ft
	Ckt alaprég készítése (10 cm×66 m2)	6,6	m ³	18 500 Ft	10 000 Ft	122 100 Ft	66 000 Ft	188 100 Ft
	Fagyvédő rtg (15 cm×66 m2)	9,9	m ³	9 000 Ft	12 000 Ft	89 100 Ft	118 800 Ft	207 900 Ft
	Bitumenes hézagkitöltő szalag ragasztása (hideg/meleg csatlakozás)	27,3	m	600 Ft	3 000 Ft	16 380 Ft	81 900 Ft	98 280 Ft
	Aszfalt kopórtg. készítése (4 cm×26 m×30 cm)	0,312	m ³	495 000 Ft	500 000 Ft	154 440 Ft	156 000 Ft	310 440 Ft
	Aszfalt kötőrtg. készítése (5 cm×26 m×30 cm)	0,39	m ³	495 000 Ft	500 000 Ft	193 050 Ft	195 000 Ft	388 050 Ft
	Padkarendezés kitermelt anyagból és mechanikai stabilizációból (M22) (24+7,1+8 m)×1m×20cm	7,82	m ³		3 500 Ft	0 Ft	27 370 Ft	27 370 Ft
4.0	FORGALOMTECHNIKAI MUNKÁK							
	Fehér színű, 12 cm széles, folytonos burkolati jel felfestése tartós jelből, kézi erővel (3×30,0×0,12)+(65,0×0,12)=132×0,12	15,9	m ²					
	Új burkolati jel -fehér -zebra 9 db×(3×0,5)	13,5	m ²					
	Új burkolati jel -fehér -"Veszélyt jelző tábla" festés	2	db					
	Új burkolati jel piktogramok - sárga 13 db ×(3,0×0,3)	21	m ²					

	KRESZ jelzőtábla elhelyezése	6	db					
	Oszlop elhelyezése KRESZ táblákhoz	6	db					
	Oszlopalap (30x30x50)cm	6	db					
5.0	IDEIGLENES FORGALOMKORLÁTOZÁSI MUNKÁK							
	<i>lásd egyéb munka alatt</i>							
6.0	BEFEJEZŐ MUNKÁK							
	Eltávolított, ideiglenesen deponált növénymaradványos, humuszos földanyag elterítése (5,9+5,6+30,3+21,3)m ² ×0,1	6,31	m ³	0 Ft	6 500 Ft	0 Ft	41 015 Ft	41 015 Ft
	Rendezett terepfelület füvesítése kézi fűmagvetéssel 30-50 g/m ² mennyiségben általános fűmagkeverékkel (kertészeti munkák)(7,2+13,3+38,5)m ²	59	m ²	157 Ft	350 Ft	9 263 Ft	20 650 Ft	29 913 Ft
7.0	EGYÉB MUNKÁK							
	Ideiglenes forgalomterelés (építés, bontás)	1	tétel	0 Ft	100 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
	Közmű szakfelületek	3	nap	0 Ft	25 000 Ft	0 Ft	75 000 Ft	75 000 Ft
	Útkezelői szakfelület	1	nap	0 Ft	25 000 Ft	0 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft
	Műszaki átadási dokumentáció összeállítása, megvalósulási terv és geodéziai bemérés készítése	1	tétel	0 Ft	300 000 Ft	0 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft
	Áthelyezendő szobor	1	db	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	50 000 Ft
	Közvilágítási hálózat át/kiépítése	0	tétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Útépítési munkák (összesen):							

Anyag+munkadíj nettó:

4 076 408 Ft

Áfa 27%:

1 100 630 Ft

Összesen bruttó:

5 177 038 Ft