Zalahaláp, járda és kijelölt gyalogos átkelőhely országos közúton

| ssz | tétel | menny | m.e. | anyag egységár HUF | díj egységár HUF | ANYAG ÖSSZESEN HUF | DÍJ ÖSSZESEN HUF | ÖSSZESEN HUF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 4.0 | FORGALOMTECHNIKAI MUNKÁK | | | | | | | |
| | Fehér színű, 12 cm széles, folytonos burkolati jel felfestése tartós jelből, kézi erővel (3×30,0×0,12)+(65,0×0,12)=132×0,12 | 15,9 | $m^2$ | 8 700 Ft | 5 800 Ft | 138 330 Ft | 92 220 Ft | 230 550 Ft |
| | Új burkolati jel -fehér -zebra 9 db×(3×0,5) | 13,5 | $m^2$ | 8 700 Ft | 5 800 Ft | 117 450 Ft | 78 300 Ft | 195 750 Ft |
| | Új burkolati jel -fehér -"Veszélyt jelző tábla" festés | 2 | db | 15 000 Ft | 10 000 Ft | 30 000 Ft | 20 000 Ft | 50 000 Ft |
| | Új burkolati jel piktogramok - sárga 14 db ×(3,0×0,5) | 21 | $m^2$ | 8 700 Ft | 5 800 Ft | 182 700 Ft | 121 800 Ft | 304 500 Ft |
| | KRESZ jelzőtábla elhelyezése | 6 | db | 27 500 Ft | 18 500 Ft | 165 000 Ft | 111 000 Ft | 276 000 Ft |
| | Oszlop elhelyezése KRESZ táblákhoz | 6 | db | 23 000 Ft | 15 000 Ft | 138 000 Ft | 90 000 Ft | 228 000 Ft |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | **Útépítési munkák (összesen):** | | | | | | | **1 284 800 Ft** |