Gördülő fejlesztési terv a 2018. - 2032. időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / vízközmű-szolgáltató
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	Ivóvíz-szolgáltatás	
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:	-	
Víziközmű-rendszer kódja:	11-12654-1-001-00-13	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
						Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	[redacted]		0	Tartalékkeret	[redacted]		rövid	X														
2	FI-2014-1624 Zalahaláp 2. sz. és 3. (1/a). sz. kút vízbázis, Védőterületek/védőidomok kialakítása	-	100% Zalahaláp	4 500	100% Költségvetési forrás	2025	2025	hosszú								X							

Gördülő fejlesztési terv a 2018. - 2032. időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	Ivóvíz-szolgáltatás	
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:	-	
Víziközmű-rendszer kódja:	11-12654-1-001-00-13	

Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi üzemeltetési/fennmaradási engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás várható időtartama		Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
						Kezdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok			800	Tartalékkeret			rövid	X														
2	FI-2014-899 Zalahaláp Kossuth utca, Töltővezeték rekonstrukció (380 fm D160 KPE)	-	100% Zalahaláp	9 400	Forráshiány	2019	2019	közép		X													
3	FI-2014-731 Zalahaláp Ady E. utca, Ivóvízvezeték rekonstrukció (150 fm D110 KPE)	-	100% Zalahaláp	3 400	Forráshiány	2019	2019	közép		X													
4	FI-2014-897 Zalahaláp 150 m3 medence, Építészeti felújítás (hőszigetelés, tető)	-	100% Zalahaláp	3 500	Forráshiány	2019	2019	közép		X													
5	FI-2014-1625 Zalahaláp 2. sz. és 3. (1/a). sz. kút vízbázis, Védőterületek/védőidomok felülvizsgálata (műszaki terv) eljárási illetékkel	-	100% Zalahaláp	3 800	Forráshiány	2020	2020	közép			X												
6	FI-2014-1627 Zalahaláp 2. sz. kút, Vízszintmérési lehetőség korszerűsítése	-	100% Zalahaláp	300	Forráshiány	2020	2020	közép			X												
7	FI-2014-1628 Zalahaláp 3. (1/a). sz. kút, Vízszintmérési lehetőség korszerűsítése	-	100% Zalahaláp	300	Forráshiány	2020	2020	közép			X												
8	FI-2014-48 Zalahaláp Petőfi tér, Ivóvízvezeték rekonstrukció (100 dm D110 KPE)	-	100% Zalahaláp	2 300	Forráshiány	2020	2020	közép			X												
9	FI-2014-1626 Zalahaláp 2. sz. és 3. (1/a). sz. kút vízbázis, Védőterületek/védőidomok felülvizsgálata (használati korlátozási munkarész) eljárási illetékkel	-	100% Zalahaláp	2 500	Forráshiány	2021	2021	közép				X											
10	FI-2014-730 Zalahaláp Kossuth utca, Ivóvízvezeték rekonstrukció (550 fm D110 KPE)	-	100% Zalahaláp	12 100	Forráshiány	2021	2021	közép				X											
11	FI-2014-246 Zalahaláp Kossuth utca, Ivóvízvezeték rekonstrukció (250 fm 2" hg)	-	100% Zalahaláp	4 000	Forráshiány	2022	2022	közép					X										
12	FI-2014-247 Zalahaláp Ady E. utca, Ivóvízvezeték rekonstrukció (200 fm 2" hg)	-	100% Zalahaláp	3 200	100% Díjban képződő fejlesztési forrás	2023	2023	hosszú						X									
13	FI-2014-898 Zalahaláp 150 m3 medence, Gépészeti felújítás	-	100% Zalahaláp	3 600	100% Díjban képződő fejlesztési forrás	2025	2025	hosszú								X							
14	FI-2014-1147 Zalahaláp József A. utca, Ivóvízvezeték rekonstrukció (310 fm D90 KPE)	-	100% Zalahaláp	5 800	100% Díjban képződő fejlesztési forrás	2026	2026	hosszú									X						